

| Unité | Quantité | P.U HT | Montant HT |
|-------|----------|--------|------------|
|-------|----------|--------|------------|

| | | | | | |
|---|--|---|---|--|--------|
| LOT 01 | MENUISERIES EXTERIEURES | | | | 0,00 € |
| | bureau 13, dépose des 2 fenetres existantes | | | | 0,00 |
| | bureau 13, fourniture et pose de fenêtre en PVC double vitrage 4/16/4 lame argon, petit bois et crémona. Pose en applique dans isolation 100 mm | u | 2 | | 0,00 |
| | fourniture et pose de stores extérieurs type SUNCREEN de MERMET dito existant | u | 2 | | 0,00 |
| | réglage de la porte d'entrée et mise en service | | | | 0,00 |
| LOT 02 | CLOISONS DOUBLAGES - FAUX PLAFONDS | | | | 0,00 € |
| <i>lieu : bureaux 13, 23, 33</i> | | | | | |
| | curage des murs périphériques si besoin | | | | 0,00 |
| | pose collée-chevillée isolation fibre de bois rigide type STEICO Therm Dry ép 120 mm R = 3,05 | | | | 0,00 |
| | couche de base au mortier plâtre type Weber.therm XM | | | | 0,00 |
| | marouflage trame d'armature en fibre de verre sur la totalité de la surface | | | | 0,00 |
| | finition en enduit à la chaux aérienne type Webertherm 305 ou équivalent | | | | 0,00 |
| <i>lieu : bureaux 13/repro 1bis, bureau 22, douche R3</i> | | | | | |
| | cloison intérieure 72/48 y compris laine minérale 45mm en BA13 standard | | | | 0,00 |
| | plus value pour BA13 hydro autour de la douche | | | | 0,00 |
| <i>lieu : repro 1, repro 3</i> | | | | | |
| | démolition cloison existante repro 1 et repro 3 | | | | 0,00 |
| | cloison de distribution 98/48 en BA13 standard doublé sur chaque face y compris laine minérale | | | | 0,00 |
| | pose de la porte à galandage fournie par le lot 06 Menuis. Intérieures | u | 2 | | 0,00 |
| <i>Lieu : WC 1, 2, 3</i> | | | | | |
| | cloison demi-stil pour encadrement bati-support de wc suspendu, encloisonnement gaine technique et soffite. BA 13 hydro | | | | 0,00 |
| <i>Lieu : bureau 13</i> | | | | | |
| | curage du plafond | | | | 0,00 |
| | pose sous dalle maçonnée isolation en fibre de bois panneaux semi rigide type Flex 55 d'Isonat en 145 mm d'épaisseur R = 4 y compris structure métal ou bois | | | | 0,00 |
| | pose d'un pare vapeur | | | | 0,00 |
| | pose de BA 13 | | | | 0,00 |
| <i>Lieu : bureau 33</i> | | | | | |
| | curage du plafond | | | | 0,00 |
| | pose d'une laine de bois semi rigide R=6 220 mm entre chevrons lame d'air sous volige obligatoire | | | | 0,00 |
| | pose d'un pare vapeur | | | | 0,00 |
| | pose de BA 13 sur structure métallique | | | | 0,00 |
| <i>sur tous les nouveaux placos</i> | | | | | |
| | bandes d'enduit en 2 passes. Prévoir enduit hydro dans les locaux humides | | | | 0,00 |
| | enduit général en 2 couches fines y compris égrénage | | | | 0,00 |
| | rebouchage des trous laissés par les anciens luminaires du R1 et du R3 prêt à peindre | | | | 0,00 |

| | | Unité | Quantité | P.U HT | Montant HT |
|--|---|-------|----------|--------|------------|
| <i>soffites et gaines techniques</i> | | | | | |
| | gaine verticale dans salle de reunion R4 jusqu'au faux plafond pour connexion gaine VMC de la douche | | | | 0,00 |
| | soffite dans bureau 32 pour passage gaine VMC de la douche vers R4 | | | | 0,00 |
| | gaine technique pour BEC dans wc 3 | | | | 0,00 |
| | faux plafond dans douche R3 | | | | 0,00 |
| | soffite dans wc 2 pour evac EU de la douche du R3 | | | | 0,00 |
| | gaine technique pour cacher tuyaux du wc 2 | | | | 0,00 |
| | gaine technique pour cacher tuyaux du wc 1 | | | | 0,00 |
| LOT 03 | REVETEMENTS SOLS SOUPLES | | | | 0,00 € |
| | dépose des sols existants (RDC, R1, R2, R3, R4) | | | | 0,00 |
| | toutes sujétions de précaution autour des plinthes, des radiateurs sur pied, des seuils à conserver | | | | 0,00 |
| | dépose des arrêts portes, conservation et repose après la pose du revêtement de sol | | | | 0,00 |
| | grattage, piquetage si nécessaire, et nettoyage du support de sol | | | | 0,00 |
| | reprise du support de sol par Réagréage | | | | 0,00 |
| | réagréage par passe d'une couche de primaire d'accrochage et application d'enduit auto-lissant type P4 (le réagréage sera défini en fonction du support (béton, parquet bois ...)) | | | | 0,00 |
| | ponçage mécanique | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose de lames souples clipsable et collée type ID Inspiration 55 de Tarkett U3P3E2C2, format 20x120 cm dans les bureaux, repro, degagement et palier d'escalier des niveaux R1 à R4 | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose de lames souples clipsable et collée type ID Inspiration 55 de Tarkett U3P3E2C2, format 33x66 cm dans les pièces humides WC, douche | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'un sol souple PVC type Tapiflex Excellence 3 de Tarkett U3P3E2/3C2 y compris joints pour le sol du Rez de chaussée | | | | 0,00 |
| | découpage soigné au droit des plinthes et meubles fixes conservés. Aucune baguette n'est prévue | | | | 0,00 |
| | pose de nez de marche caoutchou sur les paliers d'escalier (R1, R2, R3, R4) | | | | 0,00 |
| | dépose et repose de la barre de seuil de rattrapage de niveau entre couloir et bureau 23 | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose de tapis essuie-pied type ROMAT 12mm de Romus | | | | 0,00 |
| | pose des clous podotactiles au RDC type PODO INOX de chez Marcal | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'une barre métallique sur marches béton du sous-sol dito existant | | | | |
| | <i>En option prévoir le déménagement des meubles</i> | | | | 0,00 |
| LOT 04 | PEINTURE | | | | 0,00 € |
| | primaire d'accrochage | | | | 0,00 |
| | peinture en 2 couches y compris égrénage. Peinture acrylique | | | | 0,00 |
| | reprise en peinture des plafonds du R1 et R3 | | | | 0,00 |
| | dépose des porte-savon, essuie-main, Etc... pour préparer les murs à la peinture | | | | 0,00 |
| | reprise en peinture des 3 wc sur les murs y compris reprise de la toile abimée | | | | 0,00 |
| | mise en peinture des tuyaux apparents qui auront été modifiés | | | | 0,00 |
| <i>lieu : Bureaux 11, 12, 21, 22, 31, 32</i> | | | | | |
| | ponçage et reprise en peinture en 2 couches des bois abimés des fenestres coté rue | | | | 0,00 |
| <i>lieu : RDC murs rouges</i> | | | | | |

| | | Unité | Quantité | P.U HT | Montant HT |
|-------------------|--|-------|----------|--------|------------|
| | primaire afin de neutraliser le rouge au mur existant | | | | 0,00 |
| | peinture en 2 couches y compris égrénage. Peinture acrylique, couleur à définir | | | | 0,00 |
| LOT 05 | CHAPE - CARRELAGE - FAIENCE | | | | 0,00 € |
| | étanchéité sous faience en dispersion aqueuse en 2 couches croisées | | | | 0,00 |
| | carrelage au sol 30 x 30 U3P3E3C1 dans douche R3 y compris sujétions forme de pente et siphon pour douche et vestiaire R3 | | | | 0,00 |
| | plinthe à gorge en grès émaillé pour vestiaire douche R3 | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose de faience murale max 30 €/m2 en fourniture suivant plans, sujétions autour des percements | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose de baguette de finition plat alu brossé | | | | 0,00 |
| | dépose de la faience murale au droit des lavabos | | | | 0,00 |
| | finition joints | | | | 0,00 |
| LOT 06 | MENUISERIES INTERIEURES | | | | 0,00 € |
| <i>lieu : RDC</i> | | | | | |
| | démontage plinthes du meuble d'accueil en vue d'une repose adaptée | | | | 0,00 |
| | raboter porte entre accueil et escalier et pose d'un joint coupe-feu | | | | 0,00 |
| | repandre joint sur porte WC et régler le ferme-porte | | | | 0,00 |
| | modification des vis de l'esclier bois allant de l'entrée vers le sous-sol | | | | 0,00 |
| | découpe de la plinthe bois jusqu'à aplomb de la première marche de l'escalier desservant les étages | | | | 0,00 |
| | réglage de la porte d'entrée et mise en service | | | | 0,00 |
| | <i>En option dépose des plinthes des cloisons</i> | | | | 0,00 |
| | <i>en option : pose de surplinthes</i> | | | | 0,00 |
| <i>lieu : R1</i> | | | | | |
| | fourniture et pose d'un bloc porte isophonique 83 cm | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'un ensemble menuisé métallique type verrière à poser dans cloison | | | | 0,00 |
| | fourniture d'un ensemble porte à galandage passage 83 cm | | | | 0,00 |
| | création d'un ensemble menuisé en aggloméré 18 mm dans repro 1 | | | | 0,00 |
| | création d'étagères en aggloméré 18 mm sur tringles métalliques dans repro 1bis | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'un caisson menuisé avec étagères et 2 portes battantes sur roulettes avec frein 80 x 50 cmdans repro 1bis | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'un meuble bibliothèque xx x xx cm dans dgt 1 | | | | 0,00 |
| | reprise de la porte du placard du wc 1 | | | | 0,00 |
| | refaire la 2ème marche de l'escalier | | | | 0,00 |
| | faire quelques reprises dur les marches le nécessitant | | | | 0,00 |
| | <i>En option dépose des plinthes des cloisons</i> | | | | 0,00 |
| | <i>en option : pose de surplinthes</i> | | | | 0,00 |
| | <i>en option : ensemble d'étagères en aggro 18 mm dans bureau 13</i> | | | | 0,00 |
| <i>lieu : R2</i> | | | | | |
| | démontage des fixes en vue d'une repose adaptée (conservation des portes de placard) dans bureau 23 | | | | 0,00 |

| | | Unité | Quantité | P.U HT | Montant HT |
|------------------|---|-------|----------|--------|------------|
| | démontage des étagères murales et du rail métallique en vue d'une repose adaptée | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'une marche en bois ou en métal pour protéger l'isolation en partie basse de la porte fenêtre du bureau 23 | | | | 0,00 |
| | <i>En option dépose des plinthes des cloisons</i> | | | | 0,00 |
| | <i>en option : pose de surplinthes</i> | | | | 0,00 |
| <i>lieu : R3</i> | | | | | |
| | fourniture d'un ensemble porte à galandage passage 83 cm | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'un bloc-porte 73 pour douche R3 | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'une porte technique pour accéder au BEC dans wc 3 | | | | 0,00 |
| | <i>En option dépose des plinthes des cloisons</i> | | | | 0,00 |
| | <i>en option : pose de surplinthes</i> | | | | 0,00 |
| <i>lieu : R4</i> | | | | | |
| | fixer la main courantz du palier dans la maçonnerie | | | | 0,00 |
| | ressouder 2 barres verticales du garde-corps | | | | 0,00 |
| | <i>En option dépose des plinthes des cloisons</i> | | | | 0,00 |
| | <i>en option : pose de surplinthes</i> | | | | 0,00 |
| LOT 07 | ELECTRICITE | | | | 0,00 € |
| | déplacement des prises réseau dans boîtier type ECON Styro 55 pour installation dans panneaux fibre de bois rigide, réemploi de l'appareillage existant | u | 18 | | 0,00 |
| | création de PC supplémentaires dans panneaux fibre de bois, appareillage à prévoir dito existant | u | 1 | | 0,00 |
| | création de PC supplémentaires dans cloisons placostil, appareillage à prévoir dito existant | u | 2 | | 0,00 |
| | changement des luminaires existants par dalle carrée en saillie Led 60 x 60 36 W, 4000K | u | 19 | | 0,00 |
| | changement et déplacement des luminaires existants par dalle carrée en saillie Led 60 x 60 36 W, 4000K | u | 5 | | 0,00 |
| | déplacement des prises réseaux | u | 1 | | 0,00 |
| | déplacement des PC | u | 1 | | 0,00 |
| | déplacement d'interrupteur | u | 3 | | 0,00 |
| | création d'interrupteur double y compris nouveau cablage vers luminaires | u | 1 | | 0,00 |
| | déplacement du bloc alarme | u | 1 | | 0,00 |
| | changmeent des éclairages sanitaires par hublot type H1 Led 3000K | u | 3 | | 0,00 |
| | création d'une alimentation pour BEC 16A | u | 1 | | 0,00 |
| LOT 08 | PLOMBEIRE - CHAUFFAGE - VENTILATION | | | | 0,00 € |
| <i>Plomberie</i> | | | | | |
| | dépose des 3 wc existants (R1, R2, R3) | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'un bati-support GEBERIT Duofix Autoportant UP320 | u | 3 | | 0,00 |
| | reprise des EU du wc | | | | 0,00 |
| | fourniture et pose de la plaque de commande Sigma 30 GEBERIT chromé mat | u | 3 | | 0,00 |
| | fourniture et pose d'une cuvette et son abbatant profondeur max 49 cm | u | 3 | | 0,00 |
| | dépose des lavabos | u | 3 | | 0,00 |

| | Unité | Quantité | P.U HT | Montant HT |
|--|----------------------|----------|--------|---------------|
| fourniture et pose d'un lave-main et de meuble 1 porte avec une profondeur d'environ 23 cm et une largeur d'environ 42 cm y compris siphon et bonde | u | 3 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'une bonde et d'un siphon | u | 3 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un miroir 40 x 60 cm bords biseautés, fixation invisible | u | 3 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un itigeur avec hauteur de bec 89 mm, cartouche céramique type Metropol de Hansgrohe sans tirette ni vidage, alim EC/EF | u | 1 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un itigeur avec hauteur de bec 89 mm, cartouche céramique type Metropol de Hansgrohe sans tirette ni vidage, alim EF uniquement | u | 2 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un bac à carreler type WEDI 76 X 100 cm avec forme de pente vers siphon | u | 1 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un bac à carreler type WEDI 76 x 112 cm sans forme de pente | u | 1 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un siphon pour l'évacuation de la douche | u | 1 | | 0,00 |
| création du réseau EU de la douche vers colonne du wc R2 en plafond | | | | 0,00 |
| création du réseau d'alimentation EF/EC pour la douche en apparent en plafon du WC 3 puis dans cloisons de la douche. | | | | 0,00 |
| création du réseau d'alimentation EF/EC pour le lavabo du R3 à insérer dans l'habillage du wc suspendu et à faire ressortir directement dans le meuble. Il n'y aura pas de tuyaux apparents. | | | | 0,00 |
| fourniture et pose d'une colonne de douche avec mitigeur thermostatique y compris douchette et picots anticalcaires type PRIMEO 2 de Alterna. | u | 1 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'une porte de douche pivotante int/et pour largeur de 76 cm, sans montant en partie basse, hauteur mini 190 cm | u | 1 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un BEC 40L faible épaisseur type LINEO d'Atlantic | u | 1 | | 0,00 |
| <i>Ventilation</i> | | | | |
| fourniture et pose d'un réseau de gaine de ventilation de la douche du R3 vers la VMC existante en faux plafond du R4 | | | | 0,00 |
| <i>Chauffage</i> | | | | |
| coupure du circuit de chauffage | | | | 0,00 |
| dépose de tous les radiateurs en fonte sur pied | | | | 0,00 |
| repose des radiateurs en fonctions de l'avancement des travaux de revêtement de sols (prévoir 3 temps de repose) | | | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un radiateur à fluide sur chauffage central mural de puissance équivalente y compris tête thermostatique, purge du circuit + produit anti-bouage du réseau au RDC bureau 01 | u | 1 | | 0,00 |
| fourniture et pose d'un réseau de gaine de ventilation de la douche du R3 vers la VMC existante en faux plafond du R8 | | | | 0,00 |
| pose de 2 vannes pour isolation des réseaux des étages y compris gèle des canalisations | | | | 0,00 |
| recherche du problème de la chaudière (manque de débit). Voir pour la pose d'un circulateur | | | | 0,00 |
| LOT 09 | PANNEAUX ACOUSTIQUES | | | 0,00 € |
| démontage du vidéoprojecteur | | | | 0,00 |
| fourniture et pose de 4 panneaux acoustique en plafond type STEREO de TEXAA dimensions 120 x 240 pour environ 11,5 m2 dans salle de réunion du sous-sol | | | | 0,00 |
| reprise en couture du store au niveau de la barre de poids dans salle de réunion du sous-sol | | | | 0,00 |
| TOTAL HT | | | | 0,00 € |
| TVA 20% | | | | 0,00 € |
| TOTAL TTC | | | | 0,00 € |